

ANEXO VIII

**Tomada de preço Nº 07/2022**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Sr. Presidente da Comissão,

Seguindo os ditames editalícios, a empresa DIAS GOMES SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 11.934.004/0001-63 sediada no endereço Rua Gomes Carneiro, 1931, bairro Centro, CEP: 96.010-610, na cidade de Pelotas, telefone: 53 3027.5455, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Pablo Dias Gomes CPF Nº. 008.955.920-70, apresenta a proposta de preços por item, consoante ao Anexo I do presente Edital de tomada de preços nº 07/2022, adequação das instalações do Paioil localizado no interior do terceiro batalhão logístico em Bagé - RS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. superior, localizado à Rua vinte de setembro, 1055, Bairro centro, Bagé - RS.

1. Para tanto, a empresa propõe-se a executar os serviços pelos preços constantes da planilha de custos e formação de preços anexa (incluir os mesmos subitens do orçamento do 3º B Log) e pelo preço global de R\$ **101.226,03** (cento e um mil duzentos e vinte e seis reais e três centavos, correspondendo R\$ **42.754,44** (quarenta e dois mil setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) a mão de obra e R\$ **58.471,59** (cinquenta e oito mil quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos) a material.

2. Declaramos que a presente proposta está em conformidade com todos os preceitos legais e regulamentares em vigor.

2. Declaramos que a validade desta proposta é de 60 dias, a contar da data de sua contratação formal.

3. Declaramos expressamente que, no(s) preço (s) acima ofertado (s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros fretes, embalagens, montagem e entrega do material, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas, conforme planilha de formação de custos em anexo a esta proposta.

4. Declaramos que concordamos com as cláusulas dispostas no Edital, projeto básico e demais anexos, referentes à presente contratação.

5. Informamos que a conta bancária da empresa é no Banco do Brasil, Agência 2942-4, Conta Corrente 38.875-0.

6. Informamos que o preposto da empresa junto ao 3º Batalhão Logístico é o Sr.(a) Pablo Dias Gomes, CPF: 008.955.920-70, representante legal da empresa. (se for necessário, anexar procuração), cujo telefone de contato é 53 3027.5455, celular 53 98117.4847 e e-mail pablo@diasgomes.com.br.

Atenciosamente,

Em, Pelotas, 12 de outubro de 2022.

**PABLO DIAS  
GOMES:008  
95592070**

Digitally signed by PABLO DIAS  
GOMES:00895592070  
DN: cn=PABLO DIAS  
GOMES:00895592070 c=BR  
o=ICP-Brasil ou=presencial  
Reason: Pablo Dias Gomes  
Location:  
Date: 2022-10-13 07:54:03:00

**Dias Gomes Sistemas de Prevenção Contra Incêndios Ltda  
Pablo Dias Gomes - RG 6087295728**



BDI	26,32%								
TOTAL MENSAL		13.674,05	19.073,68	23.193,09	45.285,21	101.226,03			
PERCENTUAL MENSAL		13,51%	18,84%	22,91%	44,74%	100%			
TOTAL ACUMULADO PREVISTO	101.226,03	13.674,05	32.747,73	36.867,14	78.032,94				
PERCENTUAL ACUMULADO PREVISTO		13,51%	32,35%	36,42%	77,09%				

Em, Pelotas, 12 de outubro de 2022.

**PABLO DIAS GOMES:008 95592070**

Digitally signed by PABLO DIAS GOMES:00895592070  
DN: cn=PABLO DIAS GOMES:00895592070 c=BR o=ICP-Brasil ou=presencial Reason: Pablo Dias Gomes Location: Date: 2022-10-13 08:00-03:00

Dias Gomes Sistemas de Prevenção Contra Incêndios Ltda  
Pablo Dias Gomes - RG 6087295728

ANEXO IV

ADEQUAÇÃO DO PAIOL DO 3º BATALHÃO LOGÍSTICO EM BAGÉ – RS

Valor total da Obra sem BDI (R\$)	R\$ 80.136,20	100%	A) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	4,00%
Valor de material (R\$)	R\$ 46.289,39	58%	B) SEGURO (S) + GARANTIA (G)	0,80%
Valor de mão de obra (R\$)	R\$ 33.846,81	42%	C) RISCOS (R)	1,27%
ISS município	2,5%		D) DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,23%
ISS <sub>final</sub>	1,06%		E) LUCRO (L)	7,40%
<b>CALCULO DO BDI</b>				
AC =	4,00%	(1+AC+S+G+R) =	G) COFINS	3,00%
S + G =	0,80%	(1+DF) =	H) ISS	1,06%
R =	1,27%	(1+DL) =	I) CPRB	4,00%
DF =	1,23%	(1- I) =	<b>TOTAL</b>	<b>26,32%</b>
DL =	7,40%			
PIS =	0,65%			
COFINS =	3,00%	<b>BDI =</b>	<b>26,32%</b>	
ISS =	1,06 %			
CPRB =	4,00%			

Pelotas, RS, 12 de outubro de 2022

PABLO DIAS  
GOMES:0089559207  
0

Digitally signed by PABLO DIAS  
GOMES:0089559207  
DN: cn=PABLO DIAS GOMES:0089559207  
c=BR o=IÇP-Brasil ou=Presencial  
Reason: Pablo Dias Gomes  
Location:  
Date: 2022-10-13 08:00:03:00

Dias Gomes Sistemas de Prevenção Contra Incêndios Ltda  
Pablo Dias Gomes - RG 6087295728

ANEXO III

ORÇAMENTO DESCRITIVO - PLANILHA ANALÍTICA

OBRA: ADEQUAÇÃO DO PAIOL DO BATALHÃO LOGÍSTICO EM BAGÉ - RS

Item	Descrição	Und	Qtd	Custos Unitários			Custos Parciais					
				M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total			
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>											
1.1	PROJETO EXECUTIVO SPDA	m <sup>2</sup>	129,1	0,00	9,00	9,00	0,00	1.161,90	1.161,90			
1.2	ART DE PROJETO SPDA	UN	1	0,00	88,78	88,78	0,00	88,78	88,78			
1.3	ART DE EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO	UND	1	0,00	233,94	233,94	0,00	233,94	233,94			
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS</b>											
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18	85,71	1,54	87,25	1.542,78	27,72	1.570,50			
2.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176	28,07	1,61	29,68	4.940,32	283,36	5.223,68			
2.3	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	7.105,92	385,67	7.491,59	14.211,84	771,34	14.983,18			
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											
3.1	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	110,07	4,13	1,50	5,63	454,58	165,11	619,69			
3.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	110,07	1,91	0,71	2,62	210,23	78,15	288,38			
3.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	73,43	1,84	0,70	2,54	135,11	51,40	186,51			
3.4	RETIRADA DE ENTULHO OBRAS-CAMINHÃO CARRETEIRO C/ESTIVA	m <sup>3</sup>	16,6	58,51	120,54	179,05	971,26	2.000,97	2.972,23			
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>											
4.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m <sup>2</sup>	157,42	23,06	16,00	39,06	3.630,10	2.518,72	6.148,82			



6.1.10	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	3,68	137,04	140,72	3,68	137,04	140,72
6.1.11	MASTRO 1 1/2 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	4,61	163,46	168,07	4,61	163,46	168,07
6.1.12	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	9,23	11,58	20,81	9,23	11,58	20,81
<b>7</b>	<b>COBERTURA</b>								
7.1	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	19,6	4,71	58,32	63,03	92,31	1.143,07	1.235,38
7.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	110,07	2,81	12,22	15,03	309,29	1.345,06	1.654,35
7.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	110,07	3,75	41,51	45,26	412,76	4.569,00	4.981,76
7.4	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	12,95	1,84	75,38	77,22	23,82	976,17	999,99
7.5	EXAUSTOR EOLICO 24" 600 MM - ALETAS EM DURALUMINIO BRILHANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3	113,05	513,10	626,15	339,15	1.539,30	1.878,45
<b>8</b>	<b>REVESTIMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAIS</b>								
8.1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	47,48	13,11	20,06	33,17	622,46	952,45	1.574,91
8.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	47,48	4,20	3,10	7,30	199,41	147,19	346,60





9		PINTURAS													
9.1	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m <sup>2</sup>	75,55	5,61	49,00	54,61	423,83	3.701,95	4.125,78						
10		URBANIZAÇÃO													
10.1	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	71,9	28,16	82,66	110,82	2.024,70	5.943,25	7.967,95						
10.2	CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	71,9	4,13	30,21	34,34	296,94	2.172,10	2.469,04						
10.3	PORTAO FERRO 2FL.3.0x2.85m TB.ACO 60x40x1,9mm B.CHATA 1x1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m <sup>2</sup>	2,75	149,78	537,15	686,93	411,89	1.477,16	1.889,05						
		<b>Totais -</b>		<b>33.846,81</b>	<b>46.289,39</b>	<b>80.136,20</b>									
		<b>Total sem BDI</b>		<b>80.136,20</b>											
		<b>Total do BDI</b>		<b>21.089,83</b>											
		<b>Total Geral</b>		<b>101.226,03</b>											

Pelotas, RS, 12 de outubro de 2022

PABLO DIAS  
GOMES:00895  
592070

Digitally signed by PABLO DIAS  
GOMES:0089592070  
DN: cn=PABLO DIAS  
GOMES:0089592070, c=BR  
o=CP-Brasil ou=Presencial  
Reason: Pablo Dias Gomes  
Location:  
Date: 2022-10-13 08:01:03:00

Dias Gomes Sistemas de Prevenção Contra Incêndios Ltda  
Pablo Dias Gomes - RG 6087295728