



CONSTRUTORA  
**ERICSON**

**TOMADA DE PREÇO N° 07/2022**

**Processo n° 64126.003024/2022-09**

**PROPOSTA DE VALORES**

A empresa **ERICSON TEIXEIRA RODRIGUES CONSTRUÇÕES** – ME, inscrita no CNPJ sob o n° 30.069.441/0001-00, sediada na Rua Adelmo Genro Filho, N° 1431, Bairro Lorenzi, Santa Maria – RS, representada neste ato pelo seu representante legal, vem à presença de V.Sa. Apresentar a Proposta de Preços atualizada, sendo esta empresa vencedora **TOMADA DE PREÇO N° 07/2022**, com critério de julgamento **menor preço unitário**, sob a forma de execução indireta, no regime de execução **Empreitada por preço global**, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 tendo como objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a adequação das instalações do paiol localizado no interior do 3° Batalhão Logístico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A empresa **ERICSON TEIXEIRA RODRIGUES CONSTRUÇÕES**, inscrita no CNPJ n° 30069441/0001-00, se propõe a prestar os serviços especificados e nas quantidades estabelecidas, atendendo as condições estipuladas no Edital do **TOMADA DE PREÇO N° 07/2022**, 3° Batalhão Logístico, por meio da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, sediado na Rua vinte de setembro, 1055, Getúlio Vargas, Bagé/RS, CEP 96400-050, conforme planilha de formação de preços constante da tabela a seguir:



CONSTRUTORA  
**ERICSON**

Item	Descrição detalhada	und	Quant	Valor Médio Unit	Valor Total do item
1	Contratação para adequação das instalações do paiol localizado no interior do 3º Batalhão Logístico	SV	1	R\$ 99.821,73	R\$ 99.821,73
<b>Total</b>					<b>R\$ 99.821,73</b>

**O valor total da proposta é de R\$ 99.821,73 (Novena e nove mil oitocetos e vinte um reais com setenta e tres centavos.)**

\*No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

\* A presente proposta é válida por 90 dias. Acompanham a presente proposta, os documentos requeridos, e aproveitamos para confirmar nosso endereço para eventual correspondência e o banco com o qual mantemos relações comerciais.

Fone: (55) 99708-6561 | CNPJ 30.069.441/0001-00  
Rua Adelmo Genro Filho, nº 1431, Bairro Lorenzi, Santa Maria - RS | CEP 97.070-020



## DADOS DA EMPRESA

**RAZÃO SOCIAL: ERICSON TEIXEIRA RODRIGUES CONSTRUCOES- ME**  
**CNPJ: 30.069.441/0001-00**  
**ENDEREÇO: Rua Adelmo Genro Filho, Nº 1431**  
**Bairro Lorenzi - Santa Maria - RS**  
**CEP: 97.070-020**  
**Fone: (55) 997086561**

## DADOS BANCÁRIOS

**BANCO: SICREDI Nº748**  
**AG: 0434**  
**C/C: 713364**

## DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

**NOME: ERICSON TEIXEIRA RODRIGUES**  
**RG: 8097691763 - SJS/RS**  
**CPF: 017.928.830 - 05**  
**NATURAIDADE: SANTA MARIA - RS**  
**NACIONALIDADE: BRASILEIRA**

Santa Maria - RS, 12 de outubro de 2022.

**ERICSON TEIXEIRA RODRIGUES**  
**CPF 017.928.830-05**  
**RG 8097691763-SJS/RS**

**30.069.441/0001-00**  
**ERICSON TEIXEIRA**  
**RODRIGUES CONSTRUÇÕES**  
**Rua Adelmo Genro Filho, 1431**  
**Lorenzi - CEP: 97.070-020**  
**Fone: 55-99708.6561**  
**Santa Maria - RS**

Fone: (55) 99708-6561 | CNPJ 30.069.441/0001-00  
Rua Adelmo Genro Filho, nº 1431, Bairro Lorenzi, Santa Maria - RS | CEP 97070-020

COMANDO MILITAR DO SUL  
4º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OBRA**


Obra: ADEQUAÇÃO/ INSTALAÇÃO/ PAIOL, BAGÉ-RS  
Local: BAGÉ  
Área (m²): 157,42

Data: 13/04/2022  
BDI: 26,32%

Serviços	Valor (R\$)		15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	TOTAL
SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS	1.484,62	P	1.484,62	0,00	0,00	0,00	1.484,62
		%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	21.777,36	P	5.444,34	5.444,34	5.444,34	5.444,34	21.777,36
		%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.066,81	P	1.626,72	1.626,72	610,02	203,34	4.066,81
		%	40,00%	40,00%	15,00%	5,00%	100,00%
SERVIÇOS DIVERSOS	5.037,44	P	0,00	0,00	0,00	5.037,44	5.037,44
		%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
CANTEIRO DE OBRAS	3.770,32	P	1.885,16	1.885,16	0,00	0,00	3.770,32
		%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
INSTALAÇÕES ESPECIAIS	13.765,01	P	0,00	0,00	0,00	13.765,01	13.765,01
		%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
COBERTURA	10.749,93	P	0,00	5.374,97	5.374,97	0,00	10.749,93
		%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFÍCIAS	1.921,51	P	384,30	768,60	768,60	0,00	1.921,51
		%	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	100,00%
PINTURAS	4.125,78	P	0,00	0,00	0,00	4.125,78	4.125,78
		%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
URBANIZAÇÃO	12.326,04	P		0,00	6.163,02	6.163,02	12.326,04
		%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
TOTAL MENSAL			10.825,15	15.099,79	18.360,95	34.738,93	79.024,82
PERCENTUAL MENSAL			13,70%	19,11%	23,23%	43,96%	100%
TOTAL ACUMULADO PREVISTO	79.024,82		10.825,15	25.924,94	44.285,89	60.663,87	
PERCENTUAL ACUMULADO PREVISTO			13,70%	32,81%	56,04%	76,77%	
BDI	26,32%						
TOTAL MENSAL			13.673,99	19.073,60	23.192,99	43.881,15	99.821,73
PERCENTUAL MENSAL			13,70%	19,11%	23,23%	43,96%	100%
TOTAL ACUMULADO PREVISTO	99.821,73		13.673,99	32.747,59	36.866,98	76.628,74	
PERCENTUAL ACUMULADO PREVISTO			13,70%	32,81%	36,93%	76,77%	

30.069.441/0001-00

ERICSON TEIXEIRA  
RODRIGUES CONSTRUÇÕES  
Rua Adelmo Genro Filho. 1431  
Lorenzi - CEP: 97.070-020  
Fone: 55-99708.6561  
Santa Maria - RS

  
ERICSON TEIXEIRA RODRIGUES  
RG:8097691763  
CPF:01792883005

		<b>ERICSON TEIXEIRA RODRIGUES CONSTRUCOES</b>																		
		CNPJ: 30.069.441/0001-00																		
		RUA ADELMO GENRO FILHO, Nº 1431 Bairro Lorenzi																		
		Santa Maria - RS - CEP: 97.070-020																		
		Fone: (55) 997086561																		
<b>Item componente do BDI</b>	<b>% Informado</b>																			
Administração Central (AC)	5,50																			
Seguro (S) e Garantia (G)	1,00																			
Risco	1,27																			
Despesas Financeiras (DF)	1,39																			
Lucro (L)	7,34																			
PIS	0,65																			
COFINS	3,00																			
ISSQN	3,50																			
Contribuição Previdenciária (I) - CPRB	0,00																			

**Observações**

- 1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)
- 2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (3,5% Santa Maria - RS).
- 3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU.

$$B.D.I = 26,32\%$$

$$BDI = \left\{ \frac{(1+AC+G+R) * (1+DF) * (1+L)}{1-I} - 1 \right\} * 100$$

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU  
 OS VALORES % INFORMADO DE AC,S,G,R, E DF ESTÃO NOS VALORES MÍNIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO  
 OS VALORES % INFORMADO DE L FOI CONSIDERADO VALOR ABAIXO DO MÍNIMO DO LIMITE DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU  
 OS VALORES % INFORMADO DE I FOI CONSIDERADO OS PERCENTUAIS INDICADOS DO ITEM 2) DO CAMPO OBSERVAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU  
 OS VALORES % INFORMADO DE (CPRB) FOI CONSIDERADO O PERCENTUAL INDICADO PELA LEI 12.844/13.



Preencher as células 16 a 22 da coluna C com os percentuais  
Indicar nas células 35 a 40 conforme os percentuais indicados na coluna C e os padrões do Acórdão do TCU  
Acórdão:

Santa Maria, 11 de outubro de 2022.



**ERICSON TEIXEIRA RODRIGUES**  
CPF 017.928.830-05  
RG 8097691763-SJS/RS



**30.069.441/0001-00**  
ERICSON TEIXEIRA  
RODRIGUES CONSTRUÇÕES  
Rua Adelmo Genro Filho, 1431  
Lorenzi - CEP: 97.070-020  
Fone: 55-99708.6561  
Santa Maria - RS

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DO SUL

Orçamento  
nº

ORÇAMENTO DESCRITIVO

OBJETO: ADEQUAÇÃO/ INSTALAÇÃO/ PAIOL, BAGÊ-RS

PROJETO: 21PB001

OM: 3º BATALHÃO LOGÍSTICO (3º B LOG)

LOCAL: BAGÊ /RS

Área Equivalente: 157,42 m²

BDI: 26,32%

RM: 3º RM

DATA: 13/04/2022

INFORMAÇÕES SINAPI

SIGLA RELATÓRIO: SINAPI

REFERÊNCIA (MÊS/ANO - ENCARGOS SOCIAIS): 04/2022 (Desonerado)

UGI: PORTO ALEGRE

UGO: RS

Planilha Orçamentária Sintética com valor de Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Custos Unitários			Custos Parciais			Peso (%)	
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total		
1			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
1.1	MAT 022	Próprio	PROJETO EXECUTIVO SPDA	m²	129,1	0,00	9,00	9,00	0,00	1.161,90	1.161,90	1,45%	
1.2	C45018	Próprio	ART DE PROJETO SPDA	UN	1	0,00	88,78	88,78	0,00	88,78	88,78	0,11%	
1.3	MAT 011	Próprio	ART DE EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO	UND	1	0,00	233,94	233,94	0,00	233,94	233,94	0,29%	
2			SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS										
2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18	85,71	1,54	87,25	1.542,78	27,72	1.570,50	1,96%	
2.2	100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS	H	176	28,07	1,61	29,68	4.940,32	283,36	5.223,68	6,52%	
2.3	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	7.105,92	385,67	7.491,59	14.211,84	771,34	14.983,18	18,70%	
3			SERVIÇOS PRELIMINARES										
3.1	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,	m²	110,07	4,13	1,50	5,63	454,58	165,11	619,69	0,77%	
3.2	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE	m²	110,07	1,91	0,71	2,62	210,23	78,15	288,38	0,36%	
3.3	97631	SINAPI	DEMOÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	m²	73,43	1,84	0,70	2,54	135,11	51,40	186,51	0,23%	
3.4	MAT 021	Próprio	RETRADA DE ENTULHO OBRAS-CAMINHÃO CARRETEIRO CESTIVA	m³	16,6	58,51	120,54	179,05	971,26	2.000,97	2.972,23	3,71%	
4			SERVIÇOS DIVERSOS										
4.1	MAT 025	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m³	157,42	20,00	12,00	32,00	3.148,40	1.889,04	5.037,44	7,67%	
5			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO										
5.1	C45021	Próprio	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	m³	1,28	40,11	274,60	314,71	51,34	351,48	402,82	4,70%	
5.2	95135	SINAPI	ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO C/ SANITÁRIO - 6,0x2,4m	M/MES	34	6,07	27,39	33,46	206,38	931,26	1.137,64	1,42%	
5.3	C45013	Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 4 KG, CLASSE	MES	2	0,00	835,00	835,00	0,00	1.670,00	1.670,00	2,08%	
5.4	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 4 KG, CLASSE	UN	1	13,08	232,33	245,41	13,08	232,33	245,41	0,31%	
5.5	101905	SINAPI	PLACA FOTOLUMINESCENTE CONTRA INCÊNDIO	UN	1	13,08	240,07	253,15	13,08	240,07	253,15	0,32%	
5.6	MAT 026	Próprio	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	2	3,89	26,96	30,85	7,38	53,92	61,30	0,08%	
6			EXECUÇÃO DE SPDA EM PAIOL										
6.1	97629	SINAPI	DEMOÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM	m³	1	78,24	32,14	110,38	78,24	32,14	110,38	17,18%	
6.1.1	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -	M	120	11,99	43,84	55,83	1.438,80	5.260,80	6.699,60	8,36%	
6.1.2	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -	M	60	0,98	52,19	53,17	58,80	3.131,40	3.190,20	3,98%	
6.1.3	96984	SINAPI	ELETRODUTO PVC 40MM (1/2) PARA SPDA - FORNECIMENTO E	UN	10	24,07	29,08	53,15	240,70	290,80	531,50	0,66%	
6.1.4	96985	SINAPI	CAIXA DE ATERRAMENTO Ø8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E	UN	10	7,38	92,34	99,72	73,80	923,40	997,20	1,24%	
6.1.5	98111	SINAPI	CONCRETAÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,	UN	10	4,44	50,20	54,64	44,40	502,00	546,40	0,68%	
6.1.6	103491	SINAPI	MINICAPTOR EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, FIXAÇÃO HORIZONTAL H=600	m²	1	279,21	373,82	653,03	279,21	373,82	653,03	0,81%	
6.1.7	C45011	Próprio	GRAMPO METÁLICO TIPO U, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4"	UN	10	3,68	15,54	19,22	36,80	155,40	192,20	0,24%	
6.1.8	C45012	Próprio		UN	10	3,45	48,04	51,49	34,50	480,40	514,90	0,64%	

6.1.10	96989 SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	3,68	137,04	140,72	3,68	137,04	140,72	0,18 %
6.1.11	96988 SINAPI	MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	4,61	163,46	168,07	4,61	163,46	168,07	0,21 %
6.1.12	96463 SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E	UN	1	9,23	11,58	20,81	9,23	11,58	20,81	0,03 %
7		<b>COBERTURA</b>									
7.1	94231 SINAPI	RUDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 26 CM,	M	19,6	4,71	58,32	63,03	92,31	1.143,07	1.235,38	1,54 %
7.2	92543 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2	m²	110,07	2,81	12,22	15,03	309,29	1.345,06	1.654,35	2,06 %
7.3	94207 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM	m²	110,07	3,75	41,51	45,26	412,76	4.569,00	4.981,76	6,22 %
7.4	94223 SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO	M	12,95	1,84	75,38	77,22	23,82	976,17	999,99	1,25 %
7.5	C45014 Próprio	EXAUSTOR EOLICO 24" 600 MM - ALETAS EM DURALUMINIO BRILHANTE -	UND	3	113,05	513,10	626,15	339,15	1.539,30	1.878,45	2,34 %
8		<b>REVESTIMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAIS</b>									
8.1	87792 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO	m²	47,48	13,11	20,06	33,17	622,46	952,45	1.574,91	1,97 %
8.2	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E	m²	47,48	4,20	3,10	7,30	199,41	147,19	346,60	0,43 %
9		<b>PINTURAS</b>									
9.1	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,	m²	75,55	5,61	49,00	54,61	423,83	3.701,95	4.125,78	5,15 %
10		<b>INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021</b>									
10.1	101197 SINAPI	URBANIZAÇÃO									
10.1	101197 SINAPI	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA,	M	71,9	28,16	82,66	110,82	2.024,70	5.943,25	7.967,95	10,00 %
10.2	C45015 Próprio	10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE									
10.2	C45015 Próprio	ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	m	71,9	4,13	30,21	34,34	296,94	2.172,10	2.469,04	3,08 %
10.3	C45016 Próprio	CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA									
10.3	C45016 Próprio	RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,78 MM - FORNECIMENTO E	m²	2,75	149,78	537,15	686,93	411,89	1.477,16	1.889,05	2,36 %
10.3	C45016 Próprio	INSTALAÇÃO									
10.3	C45016 Próprio	PORTAO FERRO 2FL. 3.0x2.85m TB AÇO 80x40x1,9mm B.CHATA 1X1/4" -									
10.3	C45016 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									

Totais -> 33.365,11 46.659,71 79.024,82

Total sem BDI 79.024,82  
 Total do BDI 20.796,91  
 Total Geral 99.821,73

ERICSON TEIXEIRA RODRIGUES  
 Rua 97/891763  
 CPF:07/92883005

**30.069.441/0001-00**  
 ERICSON TEIXEIRA  
 RODRIGUES CONSTRUÇÕES  
 Rua Adelmo Genro Filho, 1431  
 Lorenzi - CEP: 97.070-020  
 Fone: 55-99708.6561  
 Santa Maria - RS